

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 06									
ITEM: 10.04 Composição de Custos retirado do DER-ES E EMOP									
SERVIÇO: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm com aplicação de tela de reforço contra fissuração									
MÊS: Janeiro - Dezembro									
ANO: 2023 - 2022									
UNIDADE: M²									
LEIS SOCIAIS: 157,27%									
BDI: 24,20%									
Mão de Obra	Und.	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	DER-ES	H	010139	1,40	1,00	8,30	0,00	21,35	29,890
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	DER-ES	H	010146	1,4625	1,00	6,16	0,00	15,85	23,18063
									53,07
Material		Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	DER-ES	m³	020503	0,029	1,00	156,67	0,00	156,67	4,54
CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	DER-ES	kg	020505	1,45	1,00	0,81	0,00	0,81	1,17
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	DER-ES	kg	020508	5,6	1,00	0,63	0,00	0,63	3,53
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	EMOP	m²	00406	1,10	1,00	92,00	0,00	92	101,20
									110,44
RESUMO:									
Discriminação	Taxa (%)		Valores						
Mão de Obra (A)	157,27		53,07						
Materiais (B)			110,44						
Equipamentos(C)			0,00						
Produção de Equipe(D)			1,00						
Custo Horário Total [(A) + (C)]			53,07						
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)			53,07						
Custo Direto Total [(B) + (E)]			163,51						
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20		39,57						
Custo Unitário (Adotado)			R\$	203,08					

BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA
Superintendente de Obras
Engenheira Civil - CREA-ES 043573/D